

Przedmiar robót

Wymiana powłoki niecki basenu sportowego w Krytej Pływalni w Strzyżowie.

Inwestor: **CSTiR w Strzyżowie**

Wartość kosztorysu: **zł**

Data opracowania:
2017-07-27

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Wymiana powłoki niecki basenu sportowego w Krytej Pływalni w Strzyżowie.		
1	Element	Element		
1.1	Kalkulacja indywidualna	Zabezpieczenie ścian, okien, otworów wentylacyjnych itp. plandekami, foliami i taśmami	kpl	1
1.2	Kalkulacja indywidualna	Usunięcie dotychczasowej powłoki basenowej, usnięcie włókniny, klejów, listew itp.		
		Wyliczenie ilości robót:		
		$(12,5*25,0)+(12,5*1,2)+(12,5*1,8)+(25,0*1,5)*2$		425,000000
		RAZEM:		425,000000
1.3	Kalkulacja indywidualna	Umycie niecki basenu detergentami nie wymagającymi splukiwania	m2	425,0
1.4	Kalkulacja indywidualna	Hydropiaskowanie ścian ścierniwem - w technologii SandBlast - minimalizującej rozrzut ścierniwa i zerowe zapylenie pomieszczenia - szlaka pomiedziowa 8,0 1,4mm w ilości 14 kg zawiesiny na m2	m2	425,0
1.5	Kalkulacja indywidualna	Uzupełnienie ubytków po hydropiaskowaniu, wypełnienie braków produktami o wysokiej adhaezji		
		Wyliczenie ilości robót:		
		$425,0*0,10$		42,500000
		RAZEM:		42,500000
1.6	Kalkulacja indywidualna	Położenie podkładu - dyspersja wodna epoksydu wiążąca wilgoć występującą w fugach i rynnach bocznych - minimum 300 g/m2		
		Wyliczenie ilości robót:		
		425		425,000000
		RAZEM:		425,000000
1.7	Kalkulacja indywidualna	Natrysk bezpyłowy, termodynamiczny elastomeru alifatycznego o wysokiej elastyczności - minimum 2 kg/m2	m2	425,0
1.8	Kalkulacja indywidualna	Położenie lakieru alifatycznego, poliasparginowego o elastyczności minimum 400% - kolor RAL 5012 - o właściwościach umożliwiających stworzenie jednorodnej warstwy z elastomerem	m2	425,0
1.9	Kalkulacja indywidualna	Położenie elastycznego poliuretanowego lakieru bezbarwnego, alifatycznego, odpornego na związki chloru i płyny ustrojowe	m2	425,0
1.10	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie warstwy antypoślizgowej z bezbarwnego polyamidu chemoodpornego (zakres pH 4-10) niezawierającego kwarcu, nieposiadającego krawędzi tnącej o średnicy 100um - 130um	m2	75,00
1.11	Kalkulacja indywidualna	Wymalowanie wzdłużnych pasów kierunkowych zakończonych poprzeczką - średnica linii 200 mm	mb	156,0
1.12	Kalkulacja indywidualna	Montaż kratki przelewowej szer. 25cm	mb	50,0
1.13	Kalkulacja indywidualna	Dostawa, montaż i uszczelnienie reflektorów dysz dennych, spustu oraz muszli probierczej 2" z ABS	szt	40,0
1.14	Kalkulacja indywidualna	Montaż uszczelnień odpływów z rynny przelewowej	szt	12
1.15	Kalkulacja indywidualna	Dostawa, montaż i uszczelnienie reflektorów LED (w oprawie z ABS 18W/12V światło ciepłe) wraz z transformatorami	kpl	12
1.16	Kalkulacja indywidualna	Montaż i uszczelnienie spustu dennego	szt	2
1.17	Kalkulacja indywidualna	Montaż i uszczelnienie drabinek ze stali nierdzewnej	szt	4